


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1056

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 79717/5159

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου δήμου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1 εδ. ιδ') του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α' 18).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 1) του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).
5. Την υπ' αριθ. 19658/841/14.4.1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γ.Π.Σ. του ηπειρωτικού τμήματος του Ν. Αττικής» (Δ' 154/1983 διόρθωση Δ' 457/84).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
7. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702).
8. Τα υπ' αριθ. 16256/180/22.1.1986 και 50347/9.11.1988 έγγραφα της Δ/νσης Γ2 προς το δήμο και τους αρμόδιους φορείς.
9. Τις υπ' αριθ. 129/1986, 56/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ασπροπύργου.
10. Το από 6.4.1989 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου.
11. Το υπ' αριθ. 2427/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
12. Το υπ' αριθ. ΔΕ 9280/Γ/1986 έγγραφο της Δ/νσης Γ' Δημ. Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
13. Το υπ' αριθ. 504453/86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
14. Το υπ' αριθ. 2623/86 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως.
15. Το υπ' αριθ. Β.2904/272/219/1986 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
16. Το υπ' αριθ. 49639/1986 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Τμήμα Προγραμματισμού - Μελετών της Νομαρχίας Αττικής με το 1ο πρακτικό της Ε.Ν.Ε.
17. Το υπ' αριθ. 189/1987 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζ. Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.
18. Τα υπ' αριθ. Φ.6/1/725/1986 και Φ.5/184/1986 έγγραφα της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων Αθηνών Υπουργείου Πολιτισμού.
19. Το υπ' αριθ. 1078/1986 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
20. Το υπ' αριθ. 131819/1986 έγγραφο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.
21. Το υπ' αριθ. 551448/501-3-68/37/1986 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας.
22. Το υπ' αριθ. Φ.004/14/257031/1986 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
23. Το υπ' αριθ. Γ.900/302096/1986 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
24. Το υπ' αριθ. 43640/3/499/86 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης Λιμένων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
25. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι Φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
26. Την υπ' αριθ. 12/πρακτ. 41/23.11.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής) όπως το όριό του προσδιορίζεται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 16.173 κατοίκων (πληθ. 1991), όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες και τη δημιουργία επτά (7) πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα ως εξής:

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Μέση πυκνότητα κατ/Ηα	Μέσος συντελεστής δόμησης
ΠΕ 1. Ανατολικό τμήμα Εγκεχριμένου σχεδίου «Ευαγγελίστρια»	30-40	1,8
ΠΕ 2. Βόρειο Τμήμα	30-40	1,5
ΠΕ 3. Δυτ. τμήμα Εγκ. Σχεδ. «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30-40	1,8
ΠΕ 4. «ΠΑΡΑΛΙΑ»	20-30	0,5

ΠΕ 5. «ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΣΩΝ»	20-30	0,5
ΠΕ 6. «ΝΕΟΚΤΙ-ΣΤΑ»	15	0,4
ΠΕ 7. «ΡΟΥΠΑΚΙ»	20-30	0,6

όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1. και

β) Τον προσδιορισμό χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Καθορισμός χρήσης αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (Δ' 166) στις πολεοδομικές ενότητες 1, 2, 3, 5, 6 και 7.

– Καθορισμός χρήσης γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου Π.Δ/τος στην πολεοδομική ενότητα 4, με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

– Επέκταση του σημερινού κέντρου (διοίκηση, υπηρεσίες, εμπόριο) που βρίσκεται στις ΠΕ 1, 2, 3 για την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο δήμου.

– Το εμπορικό κέντρο του δήμου παραμένει στη σημερινή του θέση, κατά μήκος της Β. Κων/νου και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες τάσεις. Τοπικά Εμπορικά Κέντρα προβλέπονται σε επίπεδο γειτονιάς, όπως σημειώνονται στους χάρτες Π1.

– Το πολιτιστικό κέντρο του δήμου παραμένει στη σημερινή του θέση (πολεοδομική ενότητα 3).

– Δημιουργία πέντε νηπιαγωγείων στις ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 5, ΠΕ 6 και ΠΕ 7 δύο νηπιαγωγείων στην ΠΕ 3 και δύο στην ΠΕ 4 (συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχόντων).

– Δημιουργία πέντε δημοτικών σχολείων στις ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 5, ΠΕ 6 και ΠΕ 7 δύο δημοτικών στην ΠΕ 3 και δύο στην ΠΕ 4 (συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχόντων).

– Δημιουργία τριών γυμνασίων στις ΠΕ 1, ΠΕ 3 και ΠΕ 4 και δύο λυκείων στην ΠΕ 1 και ΠΕ 3 (συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχόντων).

– Δημιουργία τεσσάρων παιδικών σταθμών στις ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 5 και ΠΕ 6, δύο στην ΠΕ 3 και δύο ΠΕ 4 (συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχόντων).

– Δημιουργία δύο κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου.

– Χωροθέτηση τοπικών αθλητικών κέντρων για εξυπηρέτηση και των αναγκών των σχολικών κτιρίων.

– Χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων (πυρήνας Α) στην παραλιακή ζώνη Λουζιτάνια.

– Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής στην παραλιακή ζώνη και στους χώρους του Υπουργείου Γεωργίας (Π.Ε. 1).

– Δημιουργία ζώνης προστασίας πρασίνου μεταξύ του οικισμού «Παραλία Ασπροπύργου» και της βιομηχανικής μονάδας «Ελληνική Χαλυβουργία».

– Ζώνη πρασίνου γύρω από το διατηρητέο μνημείο Α. Ιωάννη (Ζώνη × 6).

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ανάγκες σε γη για κοινωνικό εξοπλισμό (στρ.).

Είδος Χρήσης	Πολεοδομικές ενότητες					
	ΠΕ 1	ΠΕ 2	ΠΕ 3	ΠΕ 4	ΠΕ 5	ΠΕ 6
Έδρα Τοπ. Επιτροπής	0,4	0,4	0,7	0,5	0,2	0,3
Τοπικές Πλατείες	3,6	3,4	7,0	5,2	1,4	2,2
Τοπικά Πάρκα	2,7	2,6	5,2	3,9	1,1	1,6
Δημοτ.-Νηπιαγωγεία	3,2	3,0	6,3	4,9	1,2	1,9
Παιδικοί Σταθμοί	0,2	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2
Τοπικό Αθλ. Κέντρο	1,8	1,7	3,5	2,6	0,7	1,2
Παιδικές Χαρές	1,3	1,2	2,4	1,8	0,5	0,8

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής (εκτός ορίων Γ.Π.Σ.) και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και τοπίου, με τον καθορισμό των παρακάτω ζωνών προστασίας, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-4, σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη Θ: Περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο Αιγάλεω, που έχει κηρυχθεί ως τοπίο φυσικού κάλλους. (ΦΕΚ 669/68).

– Ζώνη 4: Περιλαμβάνει τη λίμνη Κουμουνδούρου και την περιοχή που την περιβάλλει με χρήση γεωργική.

– Ζώνη × 15: Επί της Ιεράς Οδού, ακτίνας 100 μέτρων.

– Ζώνη × 10: Θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας ακτίνας 50 μέτρων εκατέρωθεν της Ιεράς Οδού.

– Ζώνη × 16: Περιλαμβάνει το διατηρητέο μνημείο Αγ. Ιωάννη (ΦΕΚ 194/32) σε ακτίνα 100 μέτρων με χρήση γεωργική.

– Ζώνη × 9: Περιλαμβάνει την περιοχή γύρω από το διατηρητέο μνημείο Αγ. Παρασκευής (ΦΕΚ 194/32) σε ακτίνα 80 μέτρα.

– Ζώνη × 5: Περιλαμβάνει την περιοχή γύρω από την Αγία Μαρίνα με χρήση γεωργική.

– Ζώνη × 8: Περιλαμβάνει την περιοχή Υδραγωγείου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατά μήκος του ρέμματος Γιαννούλα σε ακτίνα 50 μέτρων εκατέρωθεν του υδραγωγείου και σε όλο το μήκος του, που σώζεται.

– Ζώνη × 7: Περιλαμβάνει την περιοχή γύρω από τον Αγ. Γεώργιο με χρήση γεωργική.

– Ζώνη × 2: Περιλαμβάνει την περιοχή γύρω από τον Αγ. Ιωάννη.

– Ζώνη × 1: Περιλαμβάνει την περιοχή γύρω από το διατηρητέο μνημείο Αγ. Λουκά (194/32) σε ακτίνα 150 μέτρων με χρήση γεωργική.

Γ. Τις προτάσεις για το κυκλοφοριακό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1, Π-2 και Π-3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

α. Κυκλοφοριακό δίκτυο:

– Σύνδεση του οικισμού Ασπροπύργου με το υπερτοπικό οδικό δίκτυο (Εθνική Αθηνών - Κορίνθου, Νέα Εθνική Αθηνών - Θηβών, Σταυρού - Ελευσίνας, Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω).

– Απομάκρυνση της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κυρίως οικισμό Ασπροπύργου.

– Ιεράρχιση του τοπικού οδικού δικτύου με σκοπό την υποστήριξη της πολεοδομικής οργάνωσης και την καλύτερη σύνδεση των περιοχών κατοικίας με τις κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

– Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων.

β. Δίκτυο ύδρευσης.

– Κατασκευή των απαραίτητων έργων σύμφωνα με τα προγράμματα της ΕΥΔΑΠ και επέκταση του δικτύου ύδρευσης στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο.

γ. Δίκτυο αποχέτευσης.

– Δημιουργία πλήρους δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με προτεραιότητα στα δίκτυα που καλύπτουν βιομηχανικές περιοχές.

– Καθαρισμός και διάθεση των λυμάτων σε κοινές εγκαταστάσεις σε επίπεδο Θριασίου.

– Προεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους και απομάκρυνση των κτηνοτροφικών μονάδων από τις περιοχές κατοικίας.

– Δημιουργία δικτύου ομβρίων με διέξοδο προς τη θάλασσα και τα γειτονικά ρέμματα για αποφυγή πλημμυρών. Διαμόρφωση της κοίτης ρέμματος Γουρούνας και Μαυριώρας.

δ. Ενεργειακό σύστημα

Μετατροπή των σημερινών υποσταθμών μετασχηματισμού από εναερίου σε εσωτερικού τύπου. Τήρηση απόστασης περιοχών κατοικίας από εναέριες γραμμές Υ.Τ. σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ.

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. κατά τομέα καθώς και η χρονική κατανομή τους φαίνονται στον πίνακα «Χρονική κατανομή των έργων».

Ε. Αντίτυπα των παραπάνω 20 πρωτοτύπων χαρτών και 1 πίνακα που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 79717/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου

περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» (Α' 210).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 6.9.1989 ημέρα δημοσίευσης της 51032/3108/13.7.89 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 555).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Έργα κατά τομέα	88	89	90	91	92
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ					
Λύκεια Γ4	100 %				
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
Γυμνάσια Γ4	100 %				
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
Νηπιαγωγεία Γ2	100 %				
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
					28 %
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ					
Βρεφον. Σταθμοί Γ4	100 %				
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
ΚΑΠΗ Γ4	100 %				
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
Συμβ. Σταθμοί Γ4	100 %			28 %	
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	28 %	28 %
ΕΛΕΥΘ. ΧΩΡΟΙ					
Παιδικές Χαρές Γ4	57 %		43 %		
Κατασκευή	3 %	34 %	40,2%	22,8%	
Τοπικές Πλατείες Γ4	50 %		50 %		
Κατασκευή	2,5%	27 %	26,2%	19,3%	25 %
Πάρκα Γ4	100 %				
Κατασκευή	6,1%	33,9%	60 %		
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ					
Γήπεδα Γ4	100 %				
Κατασκευή	9 %	9 %			
Πυρήνες Α Γ4	100 %	9 %	27 %	27 %	28 %
Κατασκευή	9 %				
ΕΔΡΕΣ ΤΟΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ					
Γ4	100 %	9 %	27 %	27 %	28 %
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ					
(β. φάση) Γ4					
Κατασκευή	9 %	9 %	27 %	27 %	28 %
ΟΔΟΠΟΙΪΑ*					
Δευτερεύουσα αρτηρία Γ4					
Κατασκευή			9 %	9 %	27 %
Πρωτεύουσα αρτηρία Γ4					
Κατασκευή			3 %	3 %	9 %
Συλλεκτήρια Γ4					
Κατασκευή	45 %	4,5%	18 %	18 %	27 %

Τα έργα ολοκληρώνονται μετά το έτος 1992.



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π-1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Χ14

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ — ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6443, 9

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΤβ

Εα

Ζα

ΣΤα

Δα

Ζβ





Γ 79717/92
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου δήμου Ασπροπύργου (ν. Αττικής)".

6 Αυγούστου 1992
Ο Διευθυντής
Γρ. Αποστολάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	Δ/νση Γ. Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ.
ΧΑΡΤΗΣ Π-4	ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	Δ. Χαϊδαρίου Δ. Ασπροπύργου Δ. Ελευσίνας
[illegible]	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6443·9
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Δ. Χαϊδαρίου
Π-1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1:10 000
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ.Δ. Λιοσιων
Δ. Πετρουπολεως
Δ. Χαιδαριου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Δ.Ν. Λιοσίων


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.)

Π-1


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4
5


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6444.9
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Protected areas of natural reserves
ΣΤα
Βα
Ζα
ΣΤα
ΙΔα
Ζβ
6 Αυγούστου 1992
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/νση Γ.
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π-4
ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Γ-797/7/92.
"Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δήμου Ασπροπύργου (ν. Αττικής)".

6 Αυγούστου 1992
Ο Διευθυντής


Γερ. Αποστολάτος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Δ/νση Γ. Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ.
ΧΑΡΤΗΣ Π-4	ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	Ασπροπύργου
1986	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
E
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
X1
X3
X2
X5
X11
X10



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8443. 0
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Protected areas of natural reserves
ΣΤβ Δασος Καισαριανης
Forest of kaisariani
Βα Δρυμος Παρνηθας
National park of parnis
Ζα Δασος Μαυροσουβαλας
ΣΤα Ζωνη Α Υμηττου
Zone A of Imittos
ΙΔα
Ζβ
Χ2
Χ6
Χ7
Χ8
Χ9
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
6 Αυγούστου 1992
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ.νση Γ.
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π-4
ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10.000
Δ. Ελευσινας Δ. Ασπροπυργου Κ. Μαγουλας
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444.9


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Ελευσίνας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6443.9

Δ. Ασπροπυργου

Ρ. ΜΑΡΙΝΟΡΑΣ

Ρ. ΑΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

Φ 600

Φ 350

Φ 300

Φ 400

Δ. Χαϊδαριου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ


aaaaa

Γ.79917/92.
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ασπροπύργου (ν. Αττικής)".

6 Αυγούστου 1992
Διευθυντής

Γερ. Αποστολάκης

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
38°15' - 0°15'



Y. ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. Ε.Π.Α.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

2. ΥΔΡΕΥΣΗ

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ


5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

* ενημερωση 1987

** " 1988

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Δ/νση Γ. Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-2	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000	Δ. Ασπροπυργου Δ. Χαϊδαριου Δ. Ελευσινας
1988	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Κ. Μαγούλας
Δ. Ελευσινος
Δ. Μανδρας
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
Ρ. ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ
Τ/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
+ 5400 / 1500 Μ²
Φ 1000
Φ 900
Φ 600
Τ. ΜΑΓΟΥΚΑΣ
Ρ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Σ.Τ. 2
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6443.0

Δ. Ασπροπυργου

Γ: 7971/9/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ασπροπύργου (ν. 1337/83)
6 Αυγούστου 1992
ο διευθυντής
Γρ. Αποστολάκης

ΑΓ. ΣΕΡΓΙΟΥ
Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Ρ. ΜΑΡΙΝΟΡΑΣ



6432.9	6433.9	6434.9
6442.0	6443.0	6444.0
6442.9	6443.9	6444.9

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

2. ΥΔΡΕΥΣΗ

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ *

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ **

5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Χώρος διάθεσης απορριμμάτων

* ενημέρωση 1987

** " 1985

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.

Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.

Δ/νση Γ.

ΧΑΡΤΗΣ Π-2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

1985

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Κ. Μαγούλας Δ. Ασπροπύργου Δ. Ελευσίνος Δ. Μάνδρας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δ. Μανδρας

Υ/Σ ΜΑΝΔΡΑΣ 50/22KV

Υ/Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 150/20 KV

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6443.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Πρωτεύων εναέριο δίκτυο επί μεταλλικών πυλώνων (150KV)

Δευτερεύον εναέριο δίκτυο επί ξύλινων στηλών

Υπόγειο δίκτυο 150 KV

Υπόγειο δίκτυο

Υπόγειος αγωγός καυσίμων

Υποσταθμός Δ.Ε.Η.

Σταθμός μετασχηματισμού

Πελάτες μέσης τάσεως

Σταθμός ζεύξεως

Ραδιοφωνικός πύργος

Τηλεοπτικός πύργος

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Γ. 2997/7/92
ΠΕΡΙ "Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου δήμου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής)"
6 Αυγούστου 1992
Ο Διευθυντής
Γερ. Αποστολάτος

400 KV · 3 x 150 KV · 2 x 150 KV · 6 x 150 KV

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ1
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ7

ΧΑΡΤΗΣ Π-3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

1988

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΑΡΑΓΓΕΙΟΝ ΜΟΡΝΟΥ
Ρ. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 100.000 Μ³/ημέρα
Δ. Ασπροπυργο
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
+230.00/ 50.000 Μ³
Κ. Μαγουλας
νδρας
Δ. Ελευσινος

Γ. 79719/92

6 Αυγούστου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΦΕ 1	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Δ/νση Γ. Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ.
2	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

200 KVA

200 KVA

200 KVA

250 KVA

250 KVA

630 KVA

400 KVA

250 KVA

400 KVA

20\0,4 KV

Δ. Ελευσίνας

400 KVA

630 KVA

20\0,4 KV

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Υπογειο δικτυο

6 Αυγούστου 1992
Ο Διευθυντής
Γερ. Αποστολάτου


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Δ/νση Γ2 Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ7

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-3	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
50 KVA
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
250 KVA
50 KVA
150 KV
400 KV
150 KV
Δ. Ασπροπυρ
50 KVA
50 KVA
Κ. Μαγουλας
100 KVA
Δ. Μανδρας
75 KVA
150 KV
150 KV
50 KVA
150 KV
200 KVA
Δ. Ελευσινος



Κ.Φυλής

400 KV


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ε
Θ
1
Θ
3
ΚΛΙΜΑΞ 1:10.000



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΤα

Εα

Ζα

ΣΤα

Δα

Ζβ

Γ. 79717/92.
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου δήμου Ασπροπύργου (ν. Αττικής)"

6 Αυγούστου 1992
Ο Διευθυντής

Γερ. Αποστολάτος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
	Δ νση Γ Δ νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ νση Γ
Π-4	ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000	Δ. Ασπροπύργου Δ.Α. Λιοσίων Δ.Καματερού
1985	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κ.Φυλης
Δ. Ασπροπυργου
Δ. Πετρο

Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α. Λιοσιων

ΒΙΟΠΑ

Α. Ν. Λιοσιων

Γ. 79717/92

"Οριοθέτηση οικισμού ... σχέδιο δήμου Ασπροπύργου (ν. Αττικής)"

6 Αυγούστου 1992

Διευθυντής

Γερ. Αποστολάτος

Π1


ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Δ. Πετρουπολεως, Δ. Ν. Λιοσιων, Δ. Καματερου, Κ. Ζεφυριου

Δ. Λιοσιων, Δ. Ασπροπυργου, Κ. Φυλης

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
380 KV
2X150 KV
3X150 KV
150 KV
Δ. Ασπροπύργου
ΚΥ.ΥΤ 400/150 KV
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
2 X 150
3 X 150
Δ. Χαϊδαρίου
Δ. Πετρουπόλεως
Δ. Αιγάλεω
Δ. Αγ. Βαρβάρας
150 KV

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444.9

Δ. Καματερού

Υ/Σ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ. Ν. Λιοσίων

Δ. Αγ. Αναργύρων

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου
Town plan limits

Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre 1923 settlement

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Πρωτεύων εναέριο δίκτυο εκ σιδήρων πυλώνων (150KV)
Main overhead power line

Δευτερεύων εναέριο δίκτυο επί κυλινδρικών στύλων
Secondary aerial circuit on cylindrical poles

Υπόγειο δίκτυο 150 KV
Underground circuit

Υπόγειο δίκτυο

Υπόγειος αγωγός

Υποσταθμός ΔΕΗ

Σταθμός μετασχηματισμού

"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου δήμου Πετρούπολης (Ν. Αττικής)"
Γ. 79717/92

6 Αυγούστου 1992
Διευθυντής
Γερ. Μποσινάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Δ/νση Γ2 Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ7


ΧΑΡΤΗΣ Π-3


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

6443	6444	6450
6443	6444.9	6449
6451	6454	6550


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Μαγουλας


ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κ. Φυλής
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Δνση Γ.
Δνση ΣΜΔΥ
Δνση Γ.
Π-1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΝΟΥ
Κ.Φυλης
Δ. Ασπροπυργου
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Δ. Πετρουπολ



ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
ΜΕ φ: 38°15', λ: 0°15'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

6433.9	6434.9	6435.9
6443.0	6444.0	6445.0
6443.9	6444.9	6445.9

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΓΕΝΙΚΑ
General

- Ορια δημων και Κοινοτητων
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου
  Town plan limits
- Ορια οικισμου προ του 23
  Limits of pre 1923 settlement
- Ορια σχεδιου πολης 1987
  Town plan limits in 1987
- Ορια περιοχης δικαιοδοσιας Ε.ΥΔ.ΑΠ
  E.YD.AP. area of responsibility

2 ΥΔΡΕΥΣΗ
Water Supply

- Ορια περιοχής δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
  Limits of supply area
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα υπαρχ.μελλοντ.
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα υπαρχ.μελλοντ.
- Κυριος αγωγος με καταθλιψη υπαρχων μελλοντικος
- Κυριος αγωγος μη ποσιμου νερου υπαρχων μελλοντικος
- Επιγεια δεξαμενη υπαρχουσα μελλοντικη
- Υδατοπυργος υπαρχων, μελλοντικος
  Water tower
- Αντλιοστασιο υδρευσεως υπαρχον μελλοντικο
- Θεση εγκαταστασεων βελτιωσης νερου
  Location of water treatment
- Ορια ζωνης προστασιας υδρευσης

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ *
Drainage

- Ορια λεκανων απορροης (υδροκριτες)
  Limits of catchment area
- Περιοχη η οδος με προβληματα κατακλυσεων
- Ορια παντορροικου δικτυου
  Combined sewer
- Κυριο ρεμα αδιευθετητο
- Κυριο ρεμα διευθετημενο με ανοιχτη διατομη υπαρχον μελλοντικο
- Κυριος αγωγος ομβριων υπαρχων μελλοντικος
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ **
Sanitary sewerage


- Ορια περιοχης με δικτυο ακαθαρτων
- Ορια παντορροικου δικτυου
- Ο.Τ.Α με προβληματα βοθρων
- Ορια κατηγοριας πληροτητας δικτυου
- (1) Πληροτης πολυ μικρη
- (2) Πληροτης μικρη
- (3) Πληροτης μετρια
- (4) Πληροτης μεγαλη
- (5) Πληροτης απολυτη
  Fully sewered
- Κυριος αγωγος ακαθαρτων (βαρυτητας) υπαρχων μελλοντικος
- Κυριος αγωγος ακαθαρτων καταθλιπτικος υπαρχων μελλοντικος
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων
- Αντλιοστασιο ακαθαρτων υπαρχον μελλοντικο
- Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων υπαρχουσες μελλοντικες
  Sewage treatment plant
- Κεντρο υποδοχης σηπτικων υλων

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

- Χωρος διαθεσης απορριμματων

* ενημερωση 1987
** 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 Φ: Λ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/νση Γ. Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		
ΧΑΡΤΗΣ Π-2	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000	Δ. Πετρουπόλεως Δ.Ν. Λιοσίων Δ. Καματερού Δ.Α. Λιοσίων Κ. Φυλής Κ. Ζεφυρίου Ο. Ασπροπύργου	
1988	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
400 KV
Κ.Φυλης
Δ. Ασπροπυργου
Δ. Πετρουπο
100 KVA
250 KVA
200 KVA
400 KVA
75 KVA
50 KVA



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444.0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α. Λιοσιων

Κ. Ζεφυρι-ου

Δ. Καματερου

Δ.Ν. Λιοσιων

Γ. 79717/92
Όμοιο γνήσιο παραδομένο σχέδιο
δήλου Αναθεωρημένο Γ.Π. Αττικής
6 Αυγούστου 1992
Διευθυντής
Γεώργ. Αποστολάκης

6433.9	6434.9	6435.9
6443.0	6444.0	6445.0

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

Φ:
Λ:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ2
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ7

ΧΑΡΤΗΣ Π-3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας: 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:			Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	13.000	Δρχ. 650
β) » » » Β'	»	23.000	» 1.150
γ) » » » Γ'	»	7.000	» 350
δ) » » » Δ'	»	22.000	» 1.100
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	15.000	» 750
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	7.000	» 350
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	4.000	» 200
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	7.000	» 350
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	2.000	» 100
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	50.000	» 2.500
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	100.000	» 5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ